

# 浅析后张法预应力技术在桥梁施工中的应用

## 伍晓迪

## 十堰交通投资集团有限公司 442000

摘 要:本文详细介绍了后张法预应力技术施工工艺,包括预应力材料的检验及试验、孔道预设、穿束、预应力张拉、孔道灌浆、压浆、以及张拉锚固等关键步骤。强调了对预应力材料的全面检测和试验,以及施工中孔道预埋的准确性的重要性。在预应力张拉阶段,提出了检验和校准张拉设备的方法,并强调了合理的张拉原则和顺序。此外,对孔道灌浆和压浆的步骤进行了详细说明,以确保预应力钢筋的保护和与混凝土的良好粘结。文章还指出了在张拉过程中需要注意的问题,如千斤顶的合理使用和工具锚的防卡措施。

关键词:桥梁施工; 预应力技术; 后张法; 施工工艺

后张法预应力技术在工程建设中发挥着重要作用,然而其施工过程中存在一系列质量问题。为了提高工程质量,本文从预应力材料的检验、孔道预设、预应力张拉到孔道灌浆等方面进行了系统性的介绍。通过对施工工艺的详细讲解,旨在帮助施工人员更好地理解后张法预应力技术,并采取有效的预防措施,确保工程质量和安全。

## 1后张法预应力技术施工工艺

## 1.1 预应力材料的检验及试验

随机抽取三个圆盘,对其表面质量、直径偏差、捻度(钢丝扭紧后转动一圈的长度)及机械性能进行测试。锚具进场后,首先要做外观检验,合格后,从每批次中抽出不少于5组的锚具,对有硬度要求的夹片做硬度测试。除了按照规范要求对上述材料进行抽样测试之外,还要从经检测合格的同批次锚具中抽取5%,构成钢绞索组合件进行静载锚固实验。静载试验通过后,才能作为锚固材料应用于工程中。

## 1.2 孔道预设

孔道预埋是否准确,是施工工艺的一个重要环节。孔道直径通常大于预应力钢筋(束)外径,钢筋对焊头处的外径,或者需要通过孔道的锚固件,其外径通常要大 10-15 mm。在波纹管连接处,必须用小锤整平波纹管接口,并用胶带缠绕住,还要查看波纹管有没有由于钢筋焊接等造成的损伤,如果有,要立即进行修复,在浇筑的过程中,要有专门的人员来清孔,确保管线的畅通。另外,在振捣过程中,要防止波纹管损坏,也不能让管线发生移位,特别是要防止管线上浮,才能确保预应力的作用。

## 1.3 穿束

在桥梁建设中,一般采用两种方式进行穿束,一种是在孔道成形之前,先将钢绞线穿入波纹管;二是孔道成形后,才能穿孔。这里主要是对第二种方式的说明。当孔道长度不大时,可用单根钉扎法,即在每个孔端粘贴医用胶带,编号后,一根一根地穿过孔道,

与相应的锚固装置相匹配。而对于长孔段,则需要编织成束穿孔,并要用梳状钢板,防止绞合影响张拉作业及构件的服役安全性,这时需要用提升机牵引穿束。为了降低孔道摩阻力,可以先用碱性的肥皂水冲洗孔道,但要注意的是,不能在钢丝上涂抹润滑剂。

## 1.4 预应力张拉

- (1)对张拉设备进行了检验;在预应力施工中,各种设备、 仪器都需要进行定期的维修与检验,预应力的施工主要通过油表读 数与钢绞线延伸量两个方面进行(双重控制),其中以油量计读数 为主要依据,钢绞线的伸长量作为检验。随着液压系统的不断运转, 液压系统中的摩擦因数会改变,油压计的灵敏度也会随之改变,所 以在实际工作中需要对其进行定期的校准。
- (2)张拉的原则; 在梁的强度达到设计要求后,及时进行张拉,张拉后进行压浆及安装,以避免张拉后长期搁置梁的侧向刚度不足,导致梁发生侧向弯曲。在考虑徐变等因素的作用下,必须在混凝土强度达 100%、弹性模量 3.55×104 MPa、龄期≥12 天的情况下,才能实施预应力。之后,为了防止箱梁开裂,经过修改,可以在混凝土强度 70%以上时,先进行首次张拉,使张拉应力(张拉控制应力)的 50%,然后在混凝土强度 100%、弹性模量 3.55×104 MPa 的情况下,再张拉一次,直至 100%。
- (3) 张拉顺序; 为了避免构件受到太大的偏压,张拉顺序要按照设计要求进行,可以分阶段、分阶段张拉,并尽可能地减少张拉装置的运行次数。

## 1.5 孔道灌浆

后张法孔道注浆具有对预应力钢筋起到保护、阻止钢筋腐蚀、并能与钢筋混凝土形成良好粘结的作用,从而抑制裂纹的发展。根据设计要求,采用 M20 水泥浆液进行孔道灌注。本工程以 525 R 普通硅酸盐水泥为基料,减水剂为 FDN,水灰比 0.38 为水灰比。

水泥浆的配比为:水泥:水:减水剂=0.38:0.006.梁体在张拉完成后,应及时进行压浆,以避免因预应力值的损失而影响成拱。



在压浆之前,首先用水泥灰浆堵塞锚头的间隙,然后用压浆机进行灌浆,最大压力为 0.6 MPa,待到排出浆液时,用木楔将其封死,待浆液从另一端流出时,用截门封闭保压至 0.5 MPa 达 2 min,关掉截门,压浆 4~5 h后,再拆除截门,每一孔道压浆均一次完成,并按规范要求制作检测水泥浆液强度的试件。

#### 1.6 压浆

为了避免混凝土中钢筋的腐蚀,同时也避免了混凝土的耐久性下降,必须在预应力筋张拉后及时压浆。注浆前应确保孔道清洁、湿润,若为横向孔道,则竖直孔道为自下而上,并在下部上部及上部下部分别设置灌浆孔、排气口。注浆强度以 0.5-0.6 mpa 为宜,以均匀、缓慢的方式进行,不能中断。

## 1.7 张拉过程中需要注意的问题。

在张拉前,先完成对千斤顶油缸的供油,并将其伸出 20 mm,以避免在张拉过程中,工具锚卸卸困难时,千斤顶无法完成回撤;在安装工具锚和工作锚时,要小心避免出现应力筋的缠结,保证锚的正常锚固;为避免工具锚被卡住,在工具锚的外锥面上垫上一层塑料布;工作锚、夹片、工具锚和夹片应配合使用,确保无断丝和滑丝;回油时,应先完成一端的工作,然后才能完成另一端的工作。

## 1.8 张拉锚固

首先为工作锚固件,若孔道为直线型,则锚环中心应与孔道同心,若孔道为曲线型,则锚环应偏离曲率中心 4 mm。再用手锤敲打夹钳,以便锚环与夹钳一起被夹住;其次是工具锚、千斤顶和限位板的安装.为确保钻具的拆除,张拉深度不超过 6 厘米时,应将其活塞延伸 3 厘米;然后进行张拉缸进油,回油,回油,启动张拉作业,这一工序要确保工具锚夹片的外露长度小于 3 厘米;最后,对张拉特荷后的自锚、电机停机检查预应力钢束进行了试验研究。

## 2 预应力后张法施工常易出现的质量问题与预防措施

## 2.1 张拉作业管理混乱

张拉设备的不规范运用主要表现在未经校准、检验或超期服役,以及任意搭配导致拉伸量不准的问题。此外,施工人员未按原设计张拉顺序施工,导致受力不均,进而引发构件的变形、异常开裂,甚至构件不稳定。为了防范这些问题,采取了以下一系列预防措施:首先,千斤顶、油泵、压力表等张拉设备应按序号配齐,并进行定期校准。在每次校准后,需要及时绘制张力与压力计读数之间的曲线关系,以确保设备的准确性和稳定性。 其次,对进行校准的试验机或测力仪,其精度应不少于±2%,压力计直径不少于150毫米,测量精度不少于±1.5%。这有助于确保校准设备的高精度,提高测量的准确性。 另外,张拉设备在校准后应相互配合,不得任意替换或组合,以维持设备的一致性和协同工作的稳定性。最后,若在运行中发现某种设备出现故障需要更换时,也需要进行

相应的校准,以确保新设备的性能与先前设备一致。通过这些预防措施,可有效避免张拉设备运用不规范所带来的问题,保障构件张拉过程的顺利进行。

## 2.2 金属波纹管孔道漏浆

在现浇预应力砼结构的浇注混凝土过程中,常面临水泥浆从孔 道漏入的问题,这不仅减小了通道的横截面积,增大了摩擦阻力, 而且在严重的情况下可能堵塞孔洞,导致穿筋困难,甚至不能刺穿。 特别是在先贯法施工中,灌浆过程中一旦发生渗漏,就会导致预应 力钢筋无法正常张拉。为了预防这一问题,常见的措施包括确保金 属波纹管出厂时符合相关标准,轻拿轻放和谨慎搬运,适当的室外 保管方式以及采用合适的接长和连接方式。具体而言,金属波纹管 的接长时可采用大一号同型波纹管,接头管两端应使用密封胶带或 塑料热塑管封裹,波纹管与张拉端喇叭管连接时可采用水泥胶泥或 棉丝与肢带封堵。这些预防措施有助于确保预应力结构施工过程中 的顺利进行和质量可控。

## 2.3 预应力筋的滑丝和断丝

预应力筋的滑丝和断丝是在预应力混凝土结构施工中常见的问题,可能导致结构安全隐患和工程质量问题。为解决这些问题,首先需要在施工前严格控制预应力筋的质量,确保其符合相关标准要求。其次,在施工过程中,应加强对预应力筋的监测和检查,及时发现问题并采取措施加以修复。对于滑丝问题,可采用调整预应力筋张拉的张力和速度、控制张拉工艺参数等方式,确保预应力筋与混凝土之间的粘结性能。对于断丝问题,需进行严格的质量控制和工艺管理,确保预应力筋的连接端和锚固端的可靠性,同时可采用增加预应力筋的重叠长度、采用加固措施等手段,提高结构的安全性和可靠性。此外,加强施工人员的培训和技术指导,提高其对预应力施工工艺的理解和操作技能,也是解决滑丝和断丝问题的重要措施。

## 3 结语

总之,后张法预应力技术的施工是一个复杂而关键的过程,需要施工人员具备丰富的经验和系统的技术知识。本文详细讨论了施工中常见的问题及其预防措施,强调了质量管理的重要性。通过认真执行预防措施,可以有效降低施工中的质量问题,确保后张法预应力技术在工程中的可靠应用。

## 参考文献:

[1]侯名飞.综述后张法预应力施工技术在建筑结构中的应用 [J]. 科技风.2009(15).

[2]胡来平.杜航.浅析后张法预应力技术在桥梁施工中的应用

[J]. 科技创新导报.2010(4).

[3]冯大斌.栾贵臣主编.后张法预应力砼施工手册[M].中国建筑工业出版社 2008.