

市政园林绿化工程施工管理中存在的问题及对策

赵静伟

河北信泽建筑工程有限公司 河北石家庄 050000

摘要: 园林绿化工程作为改善居民日常生活的重要基础性城市建设工程,在建设不断更新换代的背景下,应积极探索市政园林绿化工程施工管理水平的优化措施,提高绿化工程的施工质量。管理程序。主要分析了市政园林绿化工程施工管理中存在的问题,在分析现状的基础上提出了施工管理的优化措施,并进行总结。

关键词: 园林绿化; 施工管理; 工程质量

引言:

城市化进程带动了风景园林的快速发展,逐渐成为城市化的中心,建筑技术不断提高。景观花园在平衡城市生态方面发挥着特殊作用。可以优化住宅景观,使人们欣赏美景。如今,人们的生活质量大大提高,人们对园林建设的要求也成倍增加。因此,对于实际的园林绿化建设,对相应的管理任务进行有效的管理,不仅可以增加园林绿化建设的影响力,而且有助于其实现健康、可持续、繁荣的发展。

一、市政园林绿化工程的重要价值

园林绿化工程不断建设和开发,在市场经济快速发展的背景下,激烈的市场竞争已经开始。提高工程建设管理水平,对保障全市园林绿化工程质量产生积极影响。管理的缺陷和不足,要能够对其建设进行管理。调整更加集中^[1]。

园林绿化工程不仅承担着改善城市环境的责任,而且具有一定的社会效益。绿化工程效益充分发挥。

在绿化工程中,市政园林绿化工程的施工管理进度容易受到外部因素的影响,包括人员、材料、管理制度、管理方案等因素,影响施工质量。作为管理者,在进行管理时,要积极探索纯粹的管理措施和方法,提高绿化工程的施工质量,不断优化管理方法和管理方案,以达到降低成本、保证质量的目的。基于管理现状,不断优化管理方案,提高施工管理水平,既保证了建设工程、绿化工程、施工质量,也提高了建设单位的市场竞争力。

二、城市景观维护管理存在的问题

1. 管理知识有待提高

园林绿化工程在施工过程中,施工质量受到施工人员的影响。即使园林绿化工程开展的技术要求不是很强,园林绿化的整体施工也有比较规范的管理标准和管理要求。在施工管理中。在园林绿化工程中,存在施工管理

人员管理知识不高的情况。

一些建设项目的管理人员对绿色建设工作的认识仅限于种植树木和种草,而忽略了绿色植物的生长特性和环境要求。在选择建设方案的过程中,没有按照植物的生长和转化规律进行工作安排,导致建设完成后植物无法健康生长,利用率低。该项目。

在施工过程中,由于施工现场工作要求不明确,管理质量不达标的承包商没有注意组织园区建设的现场施工工作,也没有长期重视。市政园林绿化工程的可持续发展核心在于完成简单无用的任务,但其经营理念和知识不先进,施工随意,无视发展规律,转化苗木会导致不符合温室工程建设要求的最终施工质量。

2. 维护管理系统丢失

目前的城市景观维护管理还没有完全解决这些不足。在“自上而下”管理制度的约束下,相关维修措施修改不合理,维修不按实际需要进行。的主题项目。计划维护工作就足够了。有“遇事”的念头,无法收集城市园林养护工程的初步数据,这样绿化养护不切实际,城市园林养护管理质量下降。现有城市景观管理管理体制需要修订,为补齐管理短板、鼓励基层员工自主维护打下基础。

3. 非科学种植和混苗说明

目前,我国很多城市的景观建设都有“促创新,光协同”的设计理念,难以在绿色植物中展现植物多样性的多样性。但在现实中,园林工作植物的选择应该是园林建设中最重要内容之一。相关部门在植物的科学选择上,做到美观与实用之间取得很好的平衡。不要只有主题的最终效果才能达到。目前,很大一部分主题项目,在实际环保过程中,不仅种植不科学,而且重视植物苗木的选择,造成严重的绿色效果显着,或大量苗木死亡,资源流失、财力流失,或难以产生真正的长期效应,使

土地使用权不尽如人意。^[2]

4.综合素质不高

在实施土地复垦工作的过程中,既要考虑生态生态系统建设的要求,又要严格遵循建设工程发展过程中的人性化原则。只有这样才能保证环境的实际工作,在工作实施的细节上保证自然美与建筑美的和谐统一。但是,在一些主题项目中,主题单元的实际建设和管理缺乏对专业园林绿化人员的针对性培训,只将土地测量员与不需要技术技能的人员进行比较。在对植物的专业认识中,工人们似乎在随意选择和种植绿色植物,最终导致植物在种植后迅速死亡^[3]。

三、提高市政园林当中绿化工程实际施工质量的措施

1.施工前做好相应准备

在园林工程中,在进行绿化建设之前,需要制定科学的建设规划,为下一步的建设打下良好的基础。有关单位要深入了解填海工程的实际施工要求和施工规划,了解具体的园林绿化设计理念,熟悉设计图纸,在施工过程中不断改进,纠正不合理的地方。及时整理设计图纸,确保精炼工程符合设计要求。同时,施工人员还应与设计人员进行沟通,确保施工人员清楚了解设计人员的具体目的。

2.建立城市景观维护和管理知识

首先,工作人员要树立维护和管理城市园林绿化工作实事求是的意识,对园林绿化工程的特点、范围和实际进展情况进行研究,为实际形成提供依据。计划进行早期维护,并确保维护行动基于实际情况。二是工作人员应树立城市景观维护与管理科学的先进性知识,将园林工程视为可持续发展工程,注意利用资源、生态保护和人居环境需求之间的关系。在此基础上,确保相关可持续性措施的效益、结构、速度和质量相结合,为项目的可持续进展提供保障。最后,工作人员需要树立以人为本的城市园林维护管理意识。一方面,注重调动维护人员的积极性,使其能够做好日常工作。园林维护项目的需求,而不仅仅是执行一个指导纲要;就人们对城市园林的休闲娱乐需求而言,必须加强维护和管理,发展园林对人的吸引力和吸引力,以丰富自己。人的精神世界,在享受美的过程中交流互动,达到营造人间花园的目的。

3.完善养护管理制度,加强园林绿化管理

在实际的生态环境建设过程中,为保证园林绿化建设的施工水平和管理水平,园林绿化单位在前期园林绿化建设工作中,应更加注重完善,注重后期的维护和管

理工作。系统化的养护管理体系,为园林绿化工作创造了一个实用、持久的养护管理环境。并开展相关培训活动,提高园林绿化工作人员的实际管理素养,使园林绿化工作人员不仅关注和控制日常维护管理工作的时间,更把病虫害防治工作放在落实养护管理工作,加大养护管理宣传力度,鼓励公民参与绿化养护行动,普及公民保护绿化知识,防止园林绿化工程受到人为因素的影响和破坏。

4.优化建设单位内部管理

在园林绿化施工过程中,建设单位应明确市政园林绿化工程施工的相关要求。因此,要保证园林绿化工程的施工质量,需要制定内部管理办法,从后台到实际管理,调整管理方式,同时发展施工的规范化和合理化,确保不同的施工符合相关标准和要求。有效组织。

4.1在改造工程建设的现行管理中,其内部管理的发展应从实施改造工程建设审批制度入手。施工单位的施工质量直接影响整个园林工程的施工质量。为保证施工单位能够按照有关规定和规范进行施工作业,必须控制施工方案和施工效果。确保市政园林绿化工程严格按照施工管理环节设计图纸要求进行建设,确保园林绿化工程总体布局的合理性。

4.2优化内部管理应从观念转变入手,通过纯管理与绿化工程建设管理相结合,根据绿化工程建设现状,在过程中改进管理,优化管理方案,根据现场情况及时调整园林。在发现管理问题的基础上,及时调整管理方案,在日常管理过程中,加强对绿化建设人员的技能培训,提高质量安全意识。得到改善。鼓励施工人员严格按照工作规范和要求执行施工作业,确保整体施工质量。

5.城市园林绿化养护管理体系的完善

一是要整合管理制度,将影响养护管理的因素纳入机构管理,如苗木移栽、水肥管理、枝条修剪等。确保城市园林绿化养护工作管理细化,以管理机构引导工作人员严于律己,在相关制度的指导下为园林养护目标的落实做好铺垫;二、管理体系要实用,以城市园林绿化可持续绩效管理为例,要目标明确、标准量化、标准利益逆向、“三重一轻”,即:注重结果,注重时间,注重积累,注重轻快。通过绩效考核,发现城市景观维护工作中的薄弱环节,为进一步调整维护工作的目的、方法、流程提供依据;三是要解决管理体制问题,围绕城市景观落实配套制度。维护工作,防止机构管理失控、管理、约束等功能。以纺锤式树木修剪管理为例,要求树梢生长旺盛,树木挺拔、独特。两者为2:3,保证枝叶足够

大,满足树木的生长要求。靠近高速公路的树枝树干高度不宜超过2.5m,位于底部的树干树枝应为上下,角度和方向要适当,防止树木在同一平面上生长,影响树干顶部的生长。应该记住,一个更集中的系统需要内部具体,结构清晰,目的明确,以便系统有效地维护和管理城市景观。

6.科学开发育种计划与苗木细节整合

我国现阶段的园林绿化工程,不同地区的园林绿化植物种类存在明显差异。这是因为我国不同地区的气候和环境条件不同。因此,园林绿化工程的开展,园林绿化单位必须结合当地建设的实际生态需要,科学种植绿色植物,认真分析选择适合当地种植的绿色植物,避免盲目追求独特性。的美化。园林绿化的影响已大大降低。园林绿化管理部门还应根据当地植物的实际生长情况,对绿化效果进行前瞻性规划。例如,园林绿化的苗木细节选择要引人注目,并且要多多注意^[5]。

7.立足长远,调整质量优化策略

市政园林绿化发展对项目的整个建设都有技术和管理上的要求。绿化工程建设缺乏合格的监理人员和规范的管理制度,会导致各种不符合工作实践环节规则的情况。

园林绿化工程的施工质量会受到当地土地和施工环境的影响,管理人员要进行现场管理,施工细节的控制应从土地的地形和结构入手,并以深入分析为基础的土壤。和现场施工条件,不断调整土壤质量,改良土壤以满足植物生长发育的需要,保证绿化工程的美观性和长效性。

施工过程中疏忽对树木的养护,会影响绿化工程后期的影响。在施工中,如果只依靠设计图纸施工,而忽视其他技术规范 and 标准要求,景观工程不符合长期的要求。使用、维护费用过高、建后死苗等问题,将导致工程造价增加,影响整个市政园林绿化工程的进一步发展。

建筑绿化和园林工程不仅要考虑当时的施工过程,还要考虑到项目的长期使用^[5]。因此,在现场施工管理过程中,施工人员必须充分贯彻长期可持续发展的理念,不仅要加强对施工现场树木的保护,还要分析树木的生长需求,根据尽可能适应区域生态环境和气候条件。通

过加强绿化和养护工作,提高建设的整体质量。

在实际工作中,施工现场使用的施工技术不断优化。加强质量控制,施工监理必须精通先进技术原理,积极推动施工现场新技术方法和设备的使用。在全面控制施工过程的基础上,不断优化管理工作,不断调整技术管理方案,确保现场施工稳步推进。以质量控制和可持续性管理为基础,通过科学使用新材料和新技术来实现提高施工质量的目标。

8.对植被进行合理修剪

在环境中,植物的定期修剪包括在维护工作的范围内。修剪时,首先要根据植物的实际生长情况,进行明智、科学的修剪。其次,要根据苗木的不同特点,定期进行修剪,确保植株一直良好。最后,突出不同苗木的装饰特色和装饰价值。一般来说,不同的品种有不同的装饰部位和特点,如果实、花朵和叶子。对园林植物进行明智的修剪,营造优美迷人的绿色环境,能迅速吸引人们的目光,也能体现城市的人文情怀。

四、结论:

总而言之,在社会经济快速发展的背景下,人们的生活质量逐渐提高,环境的振兴也逐渐开始受到重视,园林绿化工程在规模上取得了进展。和数字显示时尚稳步上升。栖息地的建设应充分考虑植物的景观,根据栖息地的特点、区域内各种景观和气候规划的用地面积来进行植物的配置。此外,应严格按照不同的植物景观格局和景观设计要求进行施工。

参考文献:

- [1]李强,柳胜兵,李文.浅析优化园林绿化施工管理的有效策略[J].现代园艺,2018(24):170-171,174-175.
- [2]李树然.园林绿化工程施工管理中存在的问题及对策[J].现代园艺,2019(02):192-193.
- [3]王丹.园林绿化工程施工管理要素分析及优化措施[J].建材与装饰,2020(01):75-76.
- [4]彭小龙.园林绿化工程施工现场项目管理存在的问题及对策[J].乡村科技,2019(33):71-72.
- [5]高纪昌.园林绿化工程施工管理中存在的问题及对策[J].现代园艺,2020,43(03):206-208.