

2 × 1000MW新建火力发电厂施工电源设计与运行

王晓飞

江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂 331100

前言

施工电源设施作为电建工程中的临时设施,具有建设周期短、 投入时间早、服役年限短、负荷波动大、线路调整多、运行环境差 等特点。在满足安全和使用要求下,设备选择和系统配置上对经济 性的考量比重较大。

一、施工电源总容量选择及设计依据

依据总平面图布置和施工组织总设计,结合里程碑计划和工序安排,施工电源总容量存在一定差异性,高峰时用电容量也不尽相同。《火力发电工程施工组织设计导则》规定,两台1000MW机组同时施工时,施工箱变容量应考虑按8000—10000kVA、高峰用电负荷

按 6500-8500kW 进行配置。

施工低压电源应采用三相五线制,以 380/220V 电压供电动力及 照明用电,配电变压器的台数及容量应按负荷分布情况确定,变压 器应尽量靠近负荷中心,其合理供电半径以 500m 为宜,最大不超 过 800m。从 400V 低压开关盘到现场主配电箱再到各分配电箱,以 敷设电缆的方式供电。

二、主要用电负荷及箱变容量选择

在建设中,用电负荷性质和大小随工程进展随之发生变化,主要表现为四个阶段;

阶段	主要工作	主要用电负荷	负荷大小(kVA)
厂平	厂区五通一平、办公和生活区临建	办公用电、生活用电、场地抽排水、零星建筑用电	800-1000
阶段) 区丑週一十、分公和王伯区顺建	介公用电、生 伯用电、 勿地加州小、 令年建巩用电	
土建	厂户建设 土方开坎 地下德网 道败笙	 	2000-3000
阶段	/ 历廷以、工刀川亿、地下目門、坦断守	语 [1]、 优成工 旅闽水、 医似 切 韵 切 1、 附 加 加 工	2000-3000
安装	吊装、焊接、电梯、热处理、照明	塔吊、金属热处理机、行车、电动工器具、施工电梯	6500—8000
阶段	中衣、尸按、电 体、 <u>然</u> 处理、無例	省印、 亚 偶然处连机、11 干、电列工奋兵、爬工电体	

三、就地箱变容量计算与选择

清单,对无法统计的负荷参照类似工程进行预估。按清单统计,考

依据区域内施工组织设计,结合工期工序安排,列出主要负荷

虑变压器裕度后,选择变压器容量。

序号	主要用电设备	额定功率Pj(kW)	投入数量(台)	综合用电系数k	kPj (kW)
1	A 排外塔式起重机	40	2	0.5	40
2	人货电梯	9.5	1	0.5	4.75
3	组合场 40t/42m 龙门吊	87	1	0.5	43.5
4	卷扬机	20	4	0.5	40
5	电焊机	18	60	0.3	324
6	液压提升装置	33	1	0.3	9.9
7	焊接热处理设备	300	2	0.3	180
8	其它用电工具	100	1	0.3	30
	Σk Pj				672.15
9	P1室内照明负荷合计				15
10	P2室外照明负荷合计				10


箱变容量: S1 =1.05[Σ k Pj/COS ϕ +0.8 Σ P1+ Σ P2]=1.05×672.15/0.75+15+10=966.01kVA,箱变容量选取1250kVA。公式详见

《火力发电工程施工组织设计导则》。

四、某工地施工电源系统



1、电气主接线设计



该系统满足施工现场用电需要,结构简单、经济性较好,可靠性一般。该系统设计具有一定前瞻性,考虑到送出工程建设进度滞后厂内主体工程进度的普遍实际,在规划阶段就考虑了一定容量的调试容量,避免后期主体工程等待外送调式电源发生,导致工期拖延,成本增加。本系统不含施工生活区。

- 2、系统设计不足与优化的方向
- 1、五台就地箱变仅从两台 10kV 开关柜引出,不能有效实现单一故障精准定位和有效隔离,扩大了停电范围。建议采用变压器与开关一对一接出等方式。
- #1、2、3 施工箱变高压侧接同一开关柜。施工中,多次发生一台变压器高压电缆因车辆碾压、土方开挖、重物堆压等导致损伤,造成#1、2、3 施工箱式变压器同时停电。
- 2、箱变围绕主厂房和加工场等负荷中心布置。而煤场、烟囱等 区域面积大,负荷小且零散,未单设施工变,低压供电距离远,在 用电高峰时,电压偏低。施工中多次因电压低至电梯停运。同时电 压低易至设备过流损坏。建议在保证重点区域的同时,在负荷零散 区域设置小型变压器等。
- 3、主电源仅有一路外供电源,可靠性不高。在对侧变电站检修、 线路或设备故障时,施工电源被迫停电,至大量作业无法开展,窝 工造成经济补偿和工人流失。建议在预算充足情况下设两路进线电 源
- 4、未设计应急柴油发电机,在突然断电时,不能保证塔吊、金属热处理、混凝土浇筑等关键工序、关键工艺、关键区域的连续供电,易导致质量缺陷、设备损坏和安全事件。建议各施工标段均配不小于 300kW 的柴油发电机,在突然停电时应急供电。
- 5、未设计无功补偿装置,功率因素偏低,至电网公司考核造成 经济损失。在建设中,尤其在两阶段,动力设备(电动机、电焊机、 变压器等)占主要设备,感性负荷多,且存在"大马拉小车"现象, 需从电网吸收大量的无功,至供电功率因素低于电网公司要求的 0.85,至功率因数考核。建议在箱变内设无功补偿装置,将功率因 素补偿至0.9以上,避免考核,同时提高电能质量利于设备运行。
- 6、施工变压器配置过于简单。建议施工变压器选择高低压侧自 带电压调整分接头的箱式干式变压器,高低压侧设总电源开关,低

压侧自带不少于八路馈线电源开关。同时在高压侧和低压馈线开关 配计量装置,保护配置齐全。确保使用安全,最多限度较少现场维 护工作量。

五、施工与运行注意事项

- 1、电气设施的布置,按总平面布置和施工组织设计,本着电缆 敷设最短、最简原则布置在负荷集中区域。设施布置不得影响正式 工程的施工组织、机械站位、地下管网等施工,避开高空落物造成设备损坏。
- 2、高低压电缆宜地埋敷设,有效避免架空线给施工带来的阻碍,减小安全风险。不同电缆不宜同沟敷设,在某一路径发生外力破坏时,可避免集中破坏至大面积停电。同时在电缆故障时便于故障点查找和定位,区分带电电缆。严格做好电缆标识、隔离和防护等措施,减少外力破坏事件发生。
 - 3、严控设备运行环境,满足电气设备运行环境要求。

在配电间设暖通、除湿、除尘、防鼠等设施,严格落实电缆沟道、隧道等防火封堵等,确保设备运行的湿度、温度等达标,无鼠害发生。在雨季、大雨时、高温时段,及时对设备运行环境进行专项检查,防止漏水、渗水、温度高、潮湿等发生。在早晚温差大季节,防止设备结露等发生。

4、配专业运行维护队伍,严格落实和执行"两票三制"、"操作监护制"等。

在建设中,电源系统的维护通常委托给施工单位,运维人员经验不足、业务不精,管理松散等问题。设备运行、维护和管理较投产后存在较大差距,同时设备运行环境较差,设备问题不能及时发现和消除,尤其是高压和二次部分。建议配置专职专业的运行维护队伍,确保系统安全稳定运行。

5、现场备适量的易损元器件(如 PT 保险,开关、按钮和指示灯等),故障时及时更换,防止事故扩大。

结语

电力工程建设,电能供应现行,确保施工供电系统安全、稳定、可靠供应至关重要。尤其在关键工艺、关键作业时连续可靠供电直接关系这安全与质量。作为临时设施,准确把控经济性与可靠性,避免停电导致现场窝工、打乱生产部署,导致窝工补偿、工期调整和工人流失等。

【参考文献】

- [1]《火力发电工程施工组织设计导则》(DL/T 5706-2014)。
- [2]《新编火力发电工程施工组织设计手册》,中国水利水电出版社。
- [3]《电力工程电气设计手册(电气一次部分)》,中国电力出版社。
 - [4]《电力建设工程施工安全管理导则》(NB/T 10096-2018)。
 - [5]《电气装置安装工程施工及验收规范》。
 - [6]《电气装置安装工程质量检验及评定规程》。