

# DR检测技术在冷库压力管道定期检验中的应用与研究

### 孔 鹏 周云方 赵长龙

(1. 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 山东济南 250014)

摘 要:针对目前冷库压力管道焊缝检验中的难停机、带液等难点,通过研究和现场应用,发现采用 DR 检验技术,可以发现尺寸较小的焊接缺陷,满足对在役冷库压力管道焊缝质量评价的要求。

关键词: 在役压力管道; DR 检测技术; 焊缝质量评价中图分类号: TG115.28

#### 前言

冷库作为现代生活中重要的食品储存设施,对人们的生活有着重要的影响,截止 2017年,我国冷库容量为 3609万吨,因氨价格优廉,制冷效果好,被广泛应用,其中制冷剂为液氨的占 69.4%<sup>11</sup>。由于一些原因,在 2013年之前我国对冷库压力管道监检存在着一些欠缺,致使大量的存在一定风险的管道投入使用。最近几年有数十起液氨冷库安全事故,例如 2013年的长春宝源丰禽业有限公司"6.3特大安全事故"造成 121人死亡;山东乳山合和食品有限公司氨泄漏事故,造成 13人中毒,7人死亡。鉴于此,对液氨管道进行有效的定期检验迫在眉睫。但鉴于冷库设备的特殊性,停机检验对企业损失较大,绝大数时候都是带液,带保温状态下进行检验,这对检验尤其是焊缝质量检测带来了很大难度。随着 2013年国家质量监督总局质检特函[2013]61号文件的出台,以及 2015年NT/T47013.11-2015标准的发布,为冷库检验时数字射线(DR)检测技术的应用奠定了基础<sup>12</sup>。

# 1.DR 检测技术原理

一般地说,数字射线检测系统主要包括射线源、探测器系统、图像显示与存储处理单元,射线源的能量决定了检测系统使用的材料及厚度范围,探测器系统则直接关系到所采集图像的对比度、空间分辨率与信噪比,图像显示与存储处理单元则集成于计算机系统,直接影响检测图像的显示和显示图像的质量改善<sup>[3]</sup>。其基本原理如图 1 所示。




图 1 DR 检测原理示意图

其中控制箱与射线机组成射线源系统,计算机集合图像显示与储存处理单元。X射线能量穿透被检工件后,被探测系统采集,经过光电转换,最后形成可在计算机上显示的图像,类似于常规 X射线的图像,根据显示的图像对焊缝质量进行评价。

# 2.设备基本情况及技术参数

本项目采用韩国 XRAS (率昂思)数字 X 射线实时成像检测系

统,由 X 射线平板探测器、数字成像控制台计算机、控制台软件、 无线传输器、控制箱及俄罗斯便携式高频恒压射线机等组成,具体 见图 2。





(b)





图 2 数字 X 射线实时成像检测系统

其中图 (a) 中管道下方装置为 X 射线平板探测器,管道上方为射线机,图 (b) 为数字成像控制台计算机,图 (c) 管道上方装置为俄罗斯便携式高频恒压射线机,图 (d) 为无线传输装置。平板探测器的主要参数如表 1 所示,俄罗斯 MRCH250 便携式高频恒压射线机的主要参数如表 2 所示。

表 1 平板探测器主要参数

参数名称	参数
触发模式	线触发器/AED
闪烁物	GdOS
像素间距	127 μ m
活动像素矩阵	769×2304 像素
总像素面积	97.9×292.6mm
外形尺寸	160×400×30mm
X 射线电压范围	40~330 千伏峰值
X 射线曝光时间	~60s

ISSN: 2661-3670(Print) 2661-3689(Online)




A/D 转换	14/16 位

表 2 便携式高频恒压射线机主要参数

参数名称	参数
X 射线管电压	130~250Kv(无极可调)
射线焦点尺寸	1.5mm
辐射角度	40°
穿透能力	40mm
射线管电流	5mA
发射器尺寸	580×115mm
发射器重量	8.5Kg
最长曝光时间	10min
设备使用条件	-20~40° C

# 3.现场检验案例

现场检验案例以日照某冷库、德州某冷库等一些冷库定期检验 项目为例,这些冷库都是安装投入使用三年后首次定期检验,皆是 在不停机状态下进行开展检验工作。检验等级为 AB 级, 像质剂放 置于平板探测器侧。



NO BE NO HOAMOIDE

(a) Φ57×4.0 A号片


(b)  $\Phi 57 \times 4.0$ B号片





(c) Φ76×4.0 A号片

B 号片 (d)  $\Phi 76 \times 4.0$ 






(e) Φ89×6.0 A号片

(f) Φ89×6.0 B号片

图 3 小径管缺陷图


图 3 中 (a)、(b) 的规格为Φ57×4.0mm, 管道中含有液氨介 质,透照电压 130KV, 时间 15s, 成像后 A、B 号图像识别丝号 14, 双丝像质剂识别丝号 D9, 图片满足灵敏度和分辨率要求<sup>[4]</sup>, A、B 图像上分别显示长度为 41.01mm 和 38.92mm 的未焊透。图(c)(d)

的规格为 $\Phi$ 76×4.0mm, 管道中含有液氨介质, 透照电压 130KV, 时 间 15s, 成像后 A、B 号片识别丝号为 14, 图像灵敏度满足要求, 其 中 A 号片未发现缺陷,垂直转 90° 后得到 B 号片,显示有长度为 2.78mm 的条孔, 缺陷自身高度在 1.5mm 左右。图 (e)、(f) 的规格 为Φ89×6.0mm, 管道中含有液氨介质, 透照电压 140KV, 时间 15s, 成像后 A、B 号片识别丝号为 13, 图像灵敏度满足要求, A 号片中显 示有两条长度分别为 3.37mm 和 6.65mm 的条形缺陷, 自身高度在 1.0mm 左右。





(b) 未焊透





(c) 气孔

(d) 未熔合

图 4 非小径管缺陷图

图 4 中 (a) 的规格Φ114×6.0mm, 管道中介质为液氨, 透照电 压 140KV, 时间 15s, 成像后识别丝号为 13, 图像灵敏度满足要求, 左侧为 10mm 的标尺,右侧显示为直径 2.66mm 的夹渣。(b)的规格 Φ133×6.0mm, 管道中介质为液氨, 透照电压 140KV, 时间 15s, 成 像后识别丝号为 13, 图像灵敏度满足要求, 显示有两条长度分别为 3.62mm 和 18.28mm 的未焊透。(b)的规格Φ133×6.0mm, 管道中介 质为液氨、透照电压 140KV, 时间 15s, 成像后识别丝号为 13, 图 像灵敏度满足要求,显示有直径为 2.05mm 的气孔。(d)的规格Φ133 ×6.0mm, 管道中介质为液氨,透照电压 140KV, 时间 15s,成像后 识别丝号为 13, 图像灵敏度满足要求, 显示有长度为 18.85mm 的未 熔合。

#### 4结论

通过对在用冷库中制冷管道的现场检测,证明采用 DR 技术能发 现管道中未焊透、未熔合、气孔、夹渣等常见焊接缺陷, 避免了管 道中液态介质对检测结果的影响,能够对整条管线的安全状况等级 进行评价提供依据。同时,采用 DR 技术解决了企业停工卸料的难题, 节约时间与经历,降低检验成本,具有重要的社会和经济价值。

### 参考文献:

[1]刘京,中国冷库产业发展现状及趋势报告[R].2017.

[2]丁占武等, 氨制冷管道的数字射线检测[J].无损检测, 2016, 38 (11): 83-85.

[3]郑世才,王晓勇,数字射线检测技术[M].北京: 机械工业出版 社, 2014.

[4]NB/T47013.11-2015 X 射线数字成像技术.